



**LABORATOIRE « MODULAIRE en KIT »
A INSTALLER SOUS UN HANGAR ET SUR DALLE BETON EN ATTENTE**



Dalle Béton en attente



Panneaux pré découpés en montage



Laboratoire 54m² (3 salles)



Huilerie 150m² (Indre et Loire -37)



Local 45m² (Indre et Loire - 37)

Le Modulaire en Kit « STM-Modules » utilise notre panneau exclusif ‘‘Sans joint visible et à montage horizontal’’

Structure	: Acier traité anti-corrosion et laqué RAL9002
Dimension	: Sur mesure, panneaux pré découpés en usine.
Habillage	: Panneaux Isolants de 60mm à joint invisible et montage horizontal
Coloris extérieur	: Ral 9002
Sol et revêtement de sol	: Dalle béton et revêtement à charge du client
Isolation plafond	: Panneau Isolant de 60mm
Fenêtre	: Fixe ou Coulissante DV avec volets roulant
Porte	: Pleine ou ½ vitrée
Equipement	: Electrique et plomberie pré installé sur demande

Siège social situé au 17 rue des Frères Michelin - BP 18 - 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Tél : 03 25 74 46 00 - Fax : 03 25 74 50 28

STM SARL Au capital de 420 000 €

SIRET 497 577 312 00018 - RCS TROYES - CODE APE 2511Z - TVA Intracommunautaire N° FR15497577312