



**LABORATOIRE « MODULAIRE en KIT »  
A INSTALLER SOUS UN HANGAR ET SUR DALLE BETON EN ATTENTE**



**1 Angle boulonné stabilise la structure**

**2 Montage des panneaux et des équerres sur toutes les faces**



**3 Pose du plafond sur les cloisons en attente et pose des équerres d'habillage plafond**

**4 Montage de la porte**

Le Modulaire en Kit « STM-Modules » utilise notre panneau exclusif ‘‘Sans joint visible et à montage horizontal’’

Structure	: Acier traité anti-corrosion et laqué RAL9002
Dimension	: Sur mesure, panneaux pré découpés en usine.
Habillage	: Panneaux Isolants de 60mm à joint invisible et montage horizontal
Coloris extérieur	: Ral 9002
Sol et revêtement de sol	: Dalle béton et revêtement à charge du client
Isolation plafond	: Panneau Isolant de 60mm
Fenêtre	: Fixe ou Coulissante DV avec volets roulant
Porte	: Pleine ou ½ vitrée
Equipement	: Electrique et plomberie pré installé sur demande

**Les plus produit :**

Pas de joint ni de recoin, panneaux prédécoupés à dimension et identifiés, pas de U de sol, plafond toujours de niveau, facilité de nettoyage et de présentation et de montage.

---

Siège social situé au 17 rue des Frères Michelin - BP 18 - 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Tél : 03 25 74 46 00 - Fax : 03 25 74 50 28

**STM SARL** Au capital de 420 000 €

SIRET 497 577 312 00018 - RCS TROYES - CODE APE 2511Z - TVA Intracommunautaire N° FR15497577312